승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 및 확인검사 지침 제정안

1. 제정이유

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」(고시)이 제정됨에 따른 검사결과 판정 및 확인검사 업무에 필요한 세부사항을 전부개정 하고자 함.

2. 주요내용

가. 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정 조항 변경(안 제3조)

나. 경사형 엘리베이터 불합격 내용 신설(안 제4조제2호)

다. 검사종류별 현장확인, 서류확인 구분 내용 변경(안 제6조)

라. 확인검사 업무처리 절차 내용 변경(안 제7조)

마. 보완기간 내용 변경(안 제8조)

3. 참고사항

가. 관련근거 : 승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정

나. 제안부서 : 검사운영실

다. 예산조치 : 해당없음

다. 기　　타 : 해당없음　끝.

승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 및 확인검사 지침

제정 2019. 09. 27.

제1조(목적) 이 지침은 한국승강기안전공단이「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」제6조, 제12조에 따른 승강기 설치검사 및 안전검사업무 수행 시 공정한 검사결과 판정 및 확인검사 절차 등의 표준화를 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 한국승강기안전공단(이하 “공단”이라 한다)이 수행하는 승강기 설치검사 및 안전검사(이하 “승강기 검사”라 한다)업무의 검사결과 판정 및 확인검사 절차에 관하여 필요한 사항에 대해 적용한다.

제3조(검사종류별 검사판정 유형)「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」(이하 “운영규정”이라 한다) 제6조, 제12조에 따른 승강기 검사 종류별 검사판정은 다음 각 호에 따른다.

1. 설치검사 : 합격, 불합격, 보완
2. 정기검사 : 합격, 불합격, 조건부합격, 현장시정조치 후 합격
3. 수시검사 : 합격, 불합격, 조건부합격, 현장시정조치 후 합격
4. 정밀안전검사 : 합격, 불합격, 조건부합격, 현장시정조치 후 합격

제4조(검사결과 판정) 승강기 검사 결과 판정은 다음 각 호에 따른다.

1. 합격 : 승강기 검사기준에 적합한 경우
2. 불합격

가. 운영규정 제7조제3항, 제13조제3항에 따른 보완 또는 조건부합격사항

을 기한 내 이행하지 않은 경우

나. 운영규정 제17조에 따라 검사특례인정을 받지 않은 승강기 이거나 구조, 성능, 관련 사항에 부적합한 경우

다. 별표 1에 따른 수검 미비 및 검사자 안전 확보가 안되는 경우

라. 별표 2에 따른 불합격 검사항목 내용에 해당하는 경우

마. 검사자가 즉시 승강기의 운행정지를 시킬 필요가 있다고 판단하는 경우

바. 전년도 서류확인 사항이 해당년도에도 부적합한 경우

3. 보완 또는 조건부합격

가. 승강기 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로써 불합격내용에 해당되지 않는 경우

나. 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항으로써 관리주체 또는 유지관리업체에서 현장 시정조치가 되지 않는 경우

4. 현장시정조치 후 합격 : 승강기의 안전운행에 직접 관련이 없는 경미한 사항 또는 불합격내용에 해당되지 않는 사항으로써 검사판정 전 현장에서 시정조치를 완료한 경우

제5조(시정권고) 검사자는 상기 제4조의 검사결과 판정과는 별도로 다음 각 호를 고려하여 시정권고 처리할 수 있다.

1. 시정권고 적용범위

가. 승강기 검사기준에 저촉되지 않는 사항

나. 승강기 품질유지를 위해 보완이 필요하다고 판단되는 경우

2. 시정권고 적용배제

가. 객관적 사실이 아닌 검사자 주관적 판단에 의한 사항

나. 불명확하고 애매한 사항

제6조(확인검사 구분) 승강기 검사의 보완 또는 조건부합격의 확인검사 구분은 다음 각 호에 따른다.

1. 설치검사 및 수시검사 현장확인 : 안전계통 및 건축 등 부적합사항이 발생 한 경우
2. 설치검사 및 수시검사 서류확인 : 현장확인을 제외한 전 항목
3. 정기검사 또는 정밀안전검사 현장확인 : 서류확인을 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 목에 해당하는 경우 현장 확인 할 수 있다.

가. 안전계통 부적합사항으로 검사자가 현장확인이 필요하다고 판단되는 경우

나. 보완 완료기간 이내에 관리주체 또는 안전관리자의 요청하는 경우

제7조(확인검사 절차 등) 승강기 검사에 따른 보완 및 조건부합격으로 판정된 승강기에 대한 확인검사 업무 처리 절차 및 신청, 접수 확인 방법은 다음 각 호에 따라 처리한다.

1. 설치검사 및 수시검사 : 별표 3과 같다.
2. 정기검사 또는 정밀안전검사 : 별표 4와 같다.
3. 확인검사 신청 및 접수 확인 방법 : 별표 6과 같다.

제8조(보완기간 등) ① 승강기 검사 판정 결과가 보완 또는 조건부합격인 경우 그 보완기간은 운영규정 제7조제3항 및 제13조제3항에 따른다.

② 관리책임자는 승강기 관리주체 또는 유지관리업체가 보완작업 지연에 따라 보완기간 연장을 요청할 경우에 승강기민원24로 제출된 보완기간연장신청 서류에 대한 타당성을 검토한 후 보완기간의 연장을 승인할 수 있으며, 그 업무처리 절차는 별표 5와 같다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2019년 9월 27일부터 시행한다.

제2조(다른 지침의 폐지) 이 지침의 시행에 따라 종전 「승강기 검사결과 판정지침」 및 「승강기 확인검사 지침」은 폐지 한다.

제3조(경과조치) 이 지침의 시행 전 종전 「승강기 검사결과 판정지침」, 「승강기 확인검사 지침」에 따라 시행한 사항은 이 지침에 따라 시행한 것으로 본다.

[별표 2]

설치검사 및 안전검사 검사항목 별 불합격 내용

1. 별표22 엘리베이터 안전기준

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
6.1.8.3	승강로 유리	· 승강로 유리 미설치
6.1.9.3	피트 구획/누수	· 피트 구획 안됨 · 피트 침수(발목이상 잠김)로 피트 검사 불가
6.3.3	출입문 및 비상문/점검문	· 비상문/점검문 잠금장치 및 도어스위치 모두 미작동(기능 상실)
6.5.1.3	승강로내 돌출물	· 승강로 내 돌출물이 카의 안전운행에 지장을 줌
6.5.1.5	승강로 누수	· 천정 및 승강로 누수로 인한 카 상부 물 고임 또는 물 낙하
6.5.2.1	승강로 구획	· 승강로 구획 안됨
6.5.2.3	반밀폐식 승강로	· 승강로 벽 미설치
6.5.3.2	승강장문의 문턱 아랫부분	· 승강장문 출입 시 또는 운행 중 출입구 아래가 끼이는 구조임(런닝 오픈 방식의 경우)
6.6.4.3.1	카내부 또는 카 지붕의 작업구역	· 기계적인 장치 미설치 및 전기안전장치 미작동
6.6.4.4.1	피트 내부의 작업구역	· 기계적인 장치 미설치 및 전기안전장치 미작동
6.6.4.6	승강로 외부 작업구역	· 점검문 잠금장치 미작동(기능 상실) · 점검문 도어스위치 미작동(기능 상실)
6.6.6.1	비상운전 및 작동시험을 위한 장치	· 미설치 · 비상운전 및 작동시험 불가
7.1	승강장문 및 카문	· 승강장문 미설치 및 카문 미설치
7.1.1	2개 이상의 카 출입구	· 2개 이상의 양방향 출입구가 동시에 열림
7.3	승강장문 가이드 등	· 승강장문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음 (한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈)

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
		· 방범창 등 파손으로 승강로 외부에서 카 또는 균형추에 닿을 수 있음 · 도어 행거롤러 이탈 · 도어 연동로프 절단 또는 파단, 고정볼트 미취부 등으로 문 이탈 우려 있음
7.3	카 문 가이드 등	· 카문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음(한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈) · 방범창 등 파손으로 카 내에서 신체의 일부가 카 외부로 노출되는 구조임
7.5.3.4	유리로 된 승강장문, 카문 문짝	· 승강장문, 카문 유리 미설치
7.6.1	승강장문 및 카문 외부 표면	· 문 외부표면 함몰 또는 돌출로 인하여 전단될 수 있는 구조임
7.6.2.2.1	문닫힘안전장치 (수평 개폐식 문)	· 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
7.6.2.3	문닫힘안전장치 (수직 개폐식 문)	
7.6.3	문닫문의 재-개방	· 카 주조작반 내 열림버튼 미작동
7.7.2	카 있음 유무 확인 수단	· 수동개폐식 문의 경우 카의 도착유무를 확인할 수 있는 투명유리창 미설치 · 유리창 파손으로 승강로 외부에서 카 또는 균형추에 닿을 수 있음
7.7.2.2	카 문의 전망창	· 카 문 전망창 미설치 · 유리창 파손으로 카 내에서 승강로 내부 부품에 닿을 우려 있음
7.9.1	승강장문 잠금장치	· 승강장문 잠금장치 미작동(기능 상실)
7.9.1.1	승강장문 잠금	· 승강장문 잠금장치가 걸리지 않은 상태로 카가 움직임 (잠금장치와 도어스위치가 일체형인 경우)

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
7.9.1.8	승강장문 잠금 작용	· 간단한 충격 등에 의해 승강장문 잠금장치의 잠금이 해제됨
7.9.2.1	카문 잠금장치	· 카문 잠금장치 미작동(기능 상실) (벽간거리 150 mm 초과 시 설치된 경우)
7.9.3.4	승강장문 도어 클로저	· 승강장문 도어클로저 미설치 또는 미작동 (승강장문과 카문 연동방식의 경우) · 승강장문 도어클로저 고정불량 또는 파손 등으로 주행간섭 및 도어이탈 우려 있음
7.9.4.1	승강장문 닫힘 입증 전기안전장치	· 승강장문 도어스위치 미작동(기능 상실)
7.10.1	잠금/닫힘 정상 시퀀스의 구성	· 승강장문 도어단락 감지장치 미작동 (기능 상실)
7.13.1 7.13.2	카 문 닫힘 입증 전기안전장치	· 카문 도어스위치 미작동 (도어스위치 단락 등 기능 상실)
7.15.1	카 정지/카 문의 개방	· 카 문 도어개폐장치 미작동
8.3.1	카의 밀폐식 구획	· 카(벽/지붕/바닥 등) 구획 안됨
8.3.2	카의 조립체	· 카 상부 또는 카 바닥 붕괴 있음
8.3.2.1	카 바닥의 기울기	· 추락방지안전장치 작동 시 카 바닥 기울기 초과
8.3.2.3	카 벽 유리	· 카 벽 유리 미설치
8.5.1	에이프런	· 에이프런 미설치(런닝 오픈 시) · 에이프런 고정불량으로 뒤로 밀림 시 추락되는 구조임
8.8	카 상부의 설비	· 카 상부 제어장치(점검운전) 및 정지장치 모두 미설치 또는 미작동
9.1.5 10.2.2.1.3	매다는 장치(로프) 파손 상태	· 스트랜드 1개 이상의 파단
9.2.3.1 9.2.3.2	매다는 장치(로프) 끝부분의 고정(소켓)	· 주로프 고정부 이탈 또는 이탈 우려 있음
9.3	구동기 도르래	· 구동기 도르래 모든 홈 언더컷 잔여량 1mm 미만(언더컷이 없는 구조 제외)

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
		· 125%하중 적재 시 로프가 도르래에서 미끄러짐 · 구동기 도르래 균열 또는 파손 · 도르래가 구동기 축에서 이탈 우려 있음
9.5.3	매다는 장치(로프/체인) 이완감지 장치 (포지티브 방식, 간접식)	· 주로프/체인 이완 감지장치 미작동 (이완 감지 못하는 등 기능 상실)
10.2.1.1.1	카 추락방지안전장치	· 추락방지안전장치 미작동(기능 상실) · 추락방지안전장치 한쪽만 작동됨 · 추락방지안전장치 롤러 또는 쐐기가 한쪽 없음 · 추락방지안전장치 연결기구 설치불량으로 추락방지안전장치가 작동되지 않는 구조임
10.2.1.4.1	추락방지안전장치 복귀	· 정상작동 후 복귀 안됨 · 정상작동 후 심각한 손상 있음
10.2.1.5	추락방지안전장치 전기적 확인	· 추락방지안전장치 전기안전장치 미작동(기능 상실)
10.2.2.1	과속조절기에 의한 작동	· 과속조절기 미작동(과속스위치 또는 캣치) · 과속조절기 작동속도(과속스위치 또는 캣치) 초과(단, 이상유무 발견 시 속도 측정)
10.2.2.1.3	시험 후 과속조절기 로프/관련 부품 상태	· 정상작동 후 심각한 손상 있음 · 추락방지안전장치 작동 전 과속조절기 로프 슬립 발생
10.2.2.1.6	과속조절기 전기적 확인	· 과속조절기 전기안전장치 미작동(기능 상실)
10.2.2.3	시험 후 안전 안전로프/관련 부품 상태	· 정상작동 후 심각한 손상 있음 · 추락방지안전장치 작동 전 안전로프 슬립 발생
10.3.1	럽처밸브	· 럽처밸브 미작동(추락방지안전장치장치 미설치 시)
10.4.1	유량제한기	· 유량제한기 미작동(추락방지안전장치 미설치 시)
10.5.1	멈춤 쇠 장치	· 멈춤 쇠 장치 미작동(기능 상실) · 멈춤 쇠 장치 연결기구의 설치불량으로 멈춤 쇠 장치가 작동 되지 않는 구조임
10.5.9	멈춤 쇠 장치 전기적 확인	· 멈춤 쇠 장치 안전스위치 미작동(기능 상실)
10.6.1	상승과속 방지장치	· 상승과속방지장치 미작동(기능 상실)
10.7.1	개문출발 방지장치	· 개문출발방지장치 미작동(기능 상실)

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
10.7.5	개문출발 방지장치 정지거리	· 개문출발방지장치 정지거리 초과
11.2.1.1	주행안내 레일 및 가이드 슈 등	· 주행안내 레일 설치불량으로 레일에서 카가 이탈 될 수 있음 · 카/균형추 가이드슈가 레일에서 이탈되는 구조임
12.1.1	완충기	· 완충기 미설치 · 완충기 고정불량으로 전도되거나 받침대로부터 이탈됨
13.1	구동기	· 설치상태 불량으로 진동에 의해 전도 될 정도로 흔들리거나 기울어짐 · 자체 구동기 설치 안됨
13.2.2.1.1	브레이크 시스템	· 주동력 또는 제어회로 전원 차단 시 브레이크 미작동
13.2.2.2.1	브레이크 제동능력	· 브레이크 미작동(기능 상실) · 브레이크 감속도 초과(정지거리 등)
13.2.2.2.2	브레이크 작동 관련 부품	· 플런저 개방 또는 복귀 작동 안됨 (플런저 유격 없음) · 기타 브레이크 작동 관련 주요부품 등의 심각한 손상 있음 · 브레이크 라이닝 심한 마모(리벳과 드럼 접촉)
13.3.1.1	구동기(유압파워유니트)	· 정상운전 안됨 · 유압파워유니트 카마다 설치 안됨
13.3.2.2.1 13.3.2.2.5	잭 설치/고정	· 유압잭 설치불량으로 전도 및 붕괴 될 수 있는 구조임
13.3.2.3.2	램 정지수단	· 램 이탈방지장치 미설치 또는 미작동 · 램 이탈방지 정지스위치 미작동 · 카의 상승 자동제어 정지장치 미작동
13.3.2.6.1	다단 잭 램 정지수단	· 램 이탈방지장치 미설치 또는 미작동
13.3.3.1.1	배관	· 압력배관 기름누설 과다로 정상 착상 안됨
13.3.5.2.2	체크밸브 작동	· 체크밸브 미작동 (전원 차단 시 제 위치 유지 안됨)
13.3.9.2.1	수동-펌프	· 수동-펌프 미작동

검사항목	검사대상	엘리베이터 불합격 내용
13.3.10.2	전동기 공회전 방지장치	· 공회전방지장치 미작동
14.1.3.1	전기설비의 절연저항	· 각 회로 절연저항 측정값 기준 미만
15.2.1.1 15.2.4	전기안전장치	· 제어회로의 이상으로 인한 오동작 발생 · 안전과 관련회로를 인위적으로 단락시킨 경우 · 전기안전장치 작동 시 구동기 정지 안됨
16.1.1.4	카의 정상 착상/ 재-착상 정확도	· 승강장 호출 시 카가 정상적으로 도착하지 않음 (±60mm 초과 착상오차 발생 시) · 카가 호출 층에 도착하지 않음
16.1.2.1	과부하방지장치	· 과부하감지장치 미작동(기능 상실)
16.1.2.3	과부하 알림/문 개방	· 과부하 알림장치 미설치 · 과부하감지장치 작동 시 문이 닫히거나 카가 출발함
16.1.5.1.1	점검운전 제어	· 카 상부 제어장치(점검운전) 및 정지장치 모두 미설치 또는 미작동
16.1.10	전기적 크리핑방지 시스템	· 전기적 크리핑방지 시스템 미작동
16.2.1	파이널 리미트 스위치	· 상부 또는 하부 파이널 리미트 스위치 미작동 (기능 상실)
16.3.3	비상통화장치	· 비상통화장치 모두 미설치 또는 미작동 · 비상통화 외부연결장치 미설치
※ 추가사항 위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨(승강기안전기준에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)		

2. 별표23 경사형 엘리베이터 안전기준

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
6.2.2	승강로 구획	· 승강로 구획 안됨
6.5.2.3	반밀폐식 승강로	· 승강로 벽 미설치
6.2.4.2	비상문/점검문	· 비상문/점검문 잠금장치 및 도어스위치 모두 미작동(기능 상실)
6.3.2.2	승강로 유리	· 승강로 유리 미설치
6.4.3	승강장문의 문턱 아랫부분	· 승강장문 출입 시 또는 운행 중 출입구 아래가 끼이는 구조임(런닝 오픈 방식의 경우)
6.7.4.1	피트 구획/누수	· 피트 구획 안됨 · 피트 침수(발목이상 잠김)로 피트 검사 불가
7.4.4.1	피트와 승강로 상부공간 내의 작업구역	· 기계적인 장치 미설치 및 전기안전장치 미작동
7.4.6.2	승강로 외부 작업구역에서 출입(문)	· 출입문/트랩문 잠금장치 미작동(기능 상실) · 출입문/트랩문 도어스위치 미작동(기능 상실)
8.1	승강장문	· 승강장문 미설치
8.2.3.3	유리판이 있는 승강장문	· 승강장문 유리 미설치
8.4.2.1	승강장문 출입문 가이드 등	· 승강장문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음 (한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈) · 전망창(방범창) 등 파손으로 승강로 외부에서 카 또는 균형추에 닿을 수 있음 · 도어 행거롤러 이탈 · 도어 연동로프 절단 또는 파단, 고정볼트 미취부 등으로 문 이탈 우려 있음
8.5.1	승강장문 및 카문 외부 표면	· 문 외부표면 함몰 또는 돌출로 인하여 전단될 수 있는 구조임
8.5.2.2.1 9.7.2.2.1	문닫힘안전장치 (수평 개폐식 문)	· 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두 미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
8.5.2.3	문닫힘안전장치 (수직 개폐식 문)	· 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) - 카 및 승강장에 모두 설치된 경우 모두

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
9.7.2.3		미작동 시 - 카문 양쪽 모두 설치된 경우 모두 미작동 시
8.6.2	카 있음 유무 확인 수단	· 수동개폐식 문의 경우 카의 도착유무를 확인할 수 있는 투명유리창 미설치 · 유리창 파손으로 승강로 외부에서 카 또는 균형추에 닿을 수 있음
8.7.3.1	승강장문 잠금	· 승강장문 잠금장치 미작동(기능 상실) · 승강장문 잠금장치가 걸리지 않은 상태로 카가 움직임 (잠금장치와 도어스위치가 일체형인 경우)
8.7.3.2.8	승강장문 잠금 작용	· 간단한 충격 등에 의해 승강장문 잠금장치의 잠금이 해제됨
8.7.3.3.3	승강장문 도어 클로저	· 승강장문 도어클로저 미설치 또는 미작동 (승강장문과 카문 연동방식의 경우) · 승강장문 도어클로저 고정불량 또는 파손 등으로 주행간섭 및 도어이탈 우려 있음
8.7.4.1	승강장문 닫힘 입증 전기안전장치	· 승강장문 도어스위치 미작동(기능 상실)
8.7.5.1	잠금/닫힘 정상 시퀀스의 구성	· 승강장문 도어단락 감지장치 미작동 (기능 상실)
9.3.1.1	카의 밀폐식 구획	· 카(벽/바닥/지붕 등) 구획 안됨
9.3.1.2	카의 조립체	· 카 상부 또는 카 바닥 붕괴 있음
9.3.1.4	카 벽 유리	· 카 벽 유리 미설치
9.3.4	카 바닥과 승강장 연결	· 카 바닥 기울어짐 ± 6° 초과
9.4.1	에이프런	· 에이프런 미설치(런닝 오픈 시) · 에이프런 고정불량으로 뒤로 밀림 시 추락되는 구조임
9.6.1	카 문	· 카 문 미설치
9.6.1.5	카 문의 전망창	· 카 문 전망창 미설치 · 유리창 파손으로 카 내에서 승강로 내부 부품에 닿을 우려 있음

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
9.6.2	카 문 가이드 등	· 카문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음(한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈) · 방범창 등 파손으로 카 내에서 신체의 일부가 카 외부로 노출되는 구조임
9.7.2.2.1	유리로 된 카 문짝	· 카 문 유리 미설치
9.8	문닫힘 동작의 반전	· 카 주조작반 내 열림버튼 미작동
9.9.3.1	카문 잠금장치	· 카문 잠금장치 미작동(기능 상실) (벽간거리 150 mm 초과 시 설치된 경우) · 카문 잠금장치가 걸리지 않은 상태로 카가 움직임 (잠금장치와 도어스위치가 일체형인 경우)
9.9.1 9.9.2	카 문 닫힘 입증 전기안전장치	· 카문 도어스위치 미작동 (도어스위치 단락 등 기능 상실)
9.11	카 정지/도어 개폐장치	· 카문 도어개폐장치 미작동
9.12.4.2	비상구출문 및 비상문 잠금	· 잠금수단 및 전기안전장치 미작동
9.13.3.1	카 상부 보호난간	· 카 상부 보호난간 미설치 (카 지붕 가장자리에서 승강로 벽까지 수평거리0.3 m 초과하는 경우)
9.15	카 지붕, 카내 또는 점검 플랫폼	· 제어장치(점검운전) 및 정지장치 모두 미설치 또는 미작동
10.1.4	매다는 장치(로프) 파손 상태	· 스트랜드 1개 이상의 파단
10.2.1.3 10.2.1.4 10.2.2.2	매다는 장치의 단말처리	· 주로프 및 체인 고정부 이탈 또는 이탈 우려 있음
10.3	권상기 도르래	· 권상기 도르래 모든 홈 언더컷 잔여량 1mm 미만(언더컷이 없는 구조 제외) · 125 %하중 적재 시 로프가 도르래에서 미끄러짐

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
		· 권상기 도르래 균열 또는 파손 · 도르래가 권상기 축에서 이탈 우려 있음
10.5.5	매다는 장치 이완 감지 장치	· 매다는 장치 이완 감지장치 미작동 (이완 감지 못하는 등 기능 상실)
10.8.1.1	카 추락방지안전장치	· 추락방지안전장치 미작동(기능 상실) · 추락방지안전장치 한쪽만 작동됨 · 추락방지안전장치 롤러 또는 쐐기가 한쪽 없음 · 추락방지안전장치 연결기구 설치불량으로 추락방지안전장치가 작동되지 않는 구조임
10.8.5.2	추락방지안전장치 복귀	· 정상작동 후 해제 안됨 · 정상작동 후 심각한 손상 있음
10.8.7	카 바닥의 기울기	· 추락방지안전장치 작동 시 카 바닥 기울기 초과
10.8.8	추락방지안전장치 전기적 확인	· 추락방지안전장치 안전스위치 미작동(기능 상실)
10.9.1	과속조절기 작동	· 과속조절기 미작동(과속스위치 또는 캣치) · 과속조절기 작동속도(과속스위치 또는 캣치) 초과(단, 이상유무 발견 시 속도 측정)
10.9.2	시험 후 과속조절기 로프 관련 부품 상태	· 정상작동 후 심각한 손상 있음 · 추락방지안전장치 작동 전 조속기 로프 슬립 발생
10.9.3	로프에 의해 작동되지 않는 기계적 과속조절기	· 과속조절기 미작동
10.9.4	프로그램 작동 전자 과속조절기	· 과속조절기 미작동
10.9.8	과속조절기 전기적 확인	· 과속조절기 안전스위치 미작동(기능 상실)
10.10	상승과속방지장치	· 상승과속방지장치 미작동(기능 상실)
10.11.1 10.11.3	개문출발방지장치	· 개문출발방지장치 미작동(기능 상실)
10.11.5	개문출발 방지장치 정지거리	· 개문출발방지장치 정지거리 초과
11.2.1	주행안내레일 및 가이드 슈 등	· 주행안내레일 설치불량으로 레일에서 카가 이탈 될 수 있음 · 카/균형추 가이드슈가 레일에서 이탈되는 구조임

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
11.3.1	완충기	· 완충기 미설치 · 완충기 고정불량으로 전도되거나 받침대로부터 이탈됨
11.5.1	파이널 리미트 스위치	· 상부 또는 하부 파이널 리미트 스위치 미작동(기능 상실)
13.1.	구동기	· 설치상태 불량으로 진동에 의해 전도 될 정도로 흔들리거나 기울어짐 · 자체 구동기 설치 안됨
13.4.1.1	브레이크 시스템	· 주동력 또는 제어회로 전원 차단 시 브레이크 미작동
13.4.2.1	브레이크 제동능력	· 브레이크 미작동(기능 상실) · 브레이크 감속도 초과(정지거리 등)
13.4.2.2	브레이크 작동 관련 부품	· 플런저 개방 또는 복귀 작동 안됨 (플런저 유격 없음) · 기타 브레이크 작동 관련 주요부품 등의 심각한 손상 있음 · 브레이크 라이닝 심한 마모(리벳과 드럼 접촉)
13.12	카의 정상 착상/ 재-착상 정확도	· 승강장 호출 시 카가 정상적으로 도착하지 않음(±60mm 초과 착상오차 발생 시) · 카가 호출 층에 도착하지 않음
14.1.3	전기설비의 절연저항	· 각 회로 절연저항 측정값 기준 미만
15.1.2.1.1 15.1.3.1	전기안전장치 등	· 제어회로의 이상으로 인한 오동작 발생 · 안전과 관련회로를 인위적으로 단락시킨 경우 · 전기안전장치 작동 시 구동기 정지 안됨
15.2.1.4	점검운전 제어	· 제어장치(점검운전) 및 정지장치 모두 미설치 또는 미작동
15.2.3.3	외부 비상통화장치	· 외부 비상통화장치 모두 미설치 또는 미작동 · 비상통화 외부연결장치 미설치
15.2.5.1	과부하방지장치	· 과부하감지장치 미작동(기능 상실)
15.2.5.3	과부하 알림/문 개방	· 과부하 알림장치 미설치 · 과부하감지장치 작동 시 문이 닫히거나 카가 출발함
※ 추가사항		

검사항목	검사대상	경사형엘리베이터 불합격 내용
위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨 승강기안전기준 에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)		

3. 별표24 에스컬레이터 안전기준

검사항목	검사대상	에스컬레이터 불합격 내용
5.3.5	스텝/팔레트 간 틈새, 데마케이션	· 스텝/팔레트 상호간 틈새 10mm 초과 · 데마케이션 파손상태 심함(전체 파손)
5.3.6	스텝/팔레트 누락감지 장치	· 스텝/팔레트 이탈 누락감지스위치 미작동(기능 상실)
5.4.2.1.1.1	브레이크 시스템	· 주동력 또는 제어회로 전원 차단 시 브레이크 미작동
5.4.2.1.2	브레이크 제동 능력	· 브레이크 미작동(기능 상실)
5.4.2.1.3.2 5.4.2.1.3.4	브레이크 정지거리	· 브레이크 정지거리 초과 또는 미달
5.4.2.2.2 5.4.2.2.4	보조 브레이크 작동	· 구동체인 절단감지 및 제동정지장치 미작동 (기능 상실) · 역행방지장치 또는 역구동방지장치 미작동 (기능 상실) · 역행방지장치 또는 역구동방지장치 수동 작동 시 작동 불능 · 보조 브레이크 미작동(기능 상실)
5.4.2.3 5.12.2.7.2	과속 감지수단	· 과속방지 스위치 미작동(기능 상실) · 공칭속도의 1.2배 초과하여 작동됨
5.4.2.4 5.12.2.7.3	역행 감지수단	· 구동체인 절단정지장치 정지스위치 미작동 (기능 상실) · 역주행 방지장치 정지스위치 미작동(기능 상실) · 역행방지장치 작동 안됨
5.4.3.3 5.12.2.7.6	스텝/팔레트 체인 이완/절단 감지장치	· 체인 이완/절단 감지장치 미작동 · 체인 이완/절단 정지스위치 미작동
5.4.4.2 5.12.2.7.6	벨트 이완/절단 감지장치	· 벨트 이완/절단 감지장치 미작동 · 벨트 이완/절단 정지스위치 미작동
5.5.5.1 5.5.5.2	스텝/팔레트/벨트와 스커트 틈새	· 스텝/팔레트/벨트와 스커트 가드 틈새 한쪽 10 mm 초과(라이저 측면부, 데마케이션 포함)
5.6.1.	손잡이 속도/정지력	· 스텝/팔레트/벨트와 현저한 속도 차 발생 (+15% 초과될 경우) · 이동식 핸드레일 구동 안됨

검사항목	검사대상	에스컬레이터 불합격 내용
		· 정상운행 중 1인의 최대 인력 힘으로 반대방향으로 당겼을 때 핸드레일이 정지됨 · 손잡이 쉽게 벗겨짐
5.12.2.7.13	손잡이 속도감시장치	· 손잡이 속도감시장치 미작동(기능 상실)
5.12.2.7.9	손잡이 입구 끼임 방지/인네트 장치	· 손잡이 입구 정지스위치 미작동(기능 상실)
5.7.2.5	스텝/팔레트 처짐/들림 확인 안전장치	· 스텝/팔레트 처짐/들림 확인 정지스위치 미작동(기능 상실)
5.7.3.2.4 5.7.3.3.1	콤의 물림	· 콤과 스텝의 물림량이 없음 · 스텝 마모로 콤과 맞물림이 없음 (콤 빗살 3개 이상)
5.7.3.2.5	콤의 빗살	· 한 콤내 콤 빗살 3개 이상 연속파손
5.7.3.2.6	콤 정지스위치/콤 미설치 시 끼임정지스위치	· 콤 미설치 시 끼임 정지스위치 미작동(기능 상실) · 스텝과 콤 끼임 정지스위치 미작동(기능 상실)
5.11.1.4	전기설비의 절연저항	· 각 회로 절연저항 측정값 기준 미만
5.12.2.2	안전장치기능 등	· 제어회로의 이상으로 인한 오동작 발생 · 안전과 관련회로를 인위적으로 단락시킨 경우 · 안전장치 작동 시 구동기 정지 안됨
5.12.3.8.1	비상정지장치	· 비상정지스위치 미설치 (설치간격 초과 등) · 비상정지스위치 미작동(기능 상실)
5.12.3.13.3	점검운전 제어	· 제어장치 및 정지스위치 모두 미설치 또는 미작동
5.12.3.13.4	점검운전장치 무효화	· 점검 제어장치 작동 시 기타 기동장치 무효화 안됨
부속서 I.2.4	안전 보호판 (삼각부 보호조치)	· 막는 조치 및 안전보호판 모두 미설치 (모두 설치하여야 하는 경우)
※ 추가사항 위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨(승강기안전기준에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)		

4. 별표25 소형화물용 엘리베이터 안전기준

검사항목	검사대상	소형화물용 불합격 내용
5.1.5	승강로내 돌출물	· 승강로 내 돌출물이 카의 안전운행에 지장을 줌
5.1.6	승강로 누수	· 카 천정 및 승강로 누수로 인한 카 상부 물 고임 또는 물 낙하
5.2.1	승강로 구획	· 승강로 구획 안됨
5.2.2.2.2	점검문/비상문	· 점검문/비상문 잠금장치 및 도어스위치 모두 미작동(기능 상실)
5.6.4.1	피트 구획/누수	· 피트 구획 안됨 · 피트 침수(발목 이상 잠김)로 피트 검사 불가
7.1	승강장문	· 승강장문 미설치
7.4.2.1	승강장문 가이드 등	· 승강장문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음 (한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈)
7.5.2.1.2	문닫힘안전장치	· 문닫힘안전장치 미작동(기능 상실) (동력 작동식 문인 경우)
7.5.2.1.3	승강장문 외부 표면	· 문 외부표면 함몰 또는 돌출로 인하여 전달 될 수 있는 구조임
7.7.3	승강장문 잠금장치	· 승강장문 잠금장치 미작동(기능 상실)
7.7.3.1.1	승강장문 잠금	· 승강장문 잠금장치가 걸리지 않은 상태로 카가 움직임
7.7.3.1.5	승강장문 잠금 작용	· 간단한 충격 등에 의해 승강장문 잠금장치의 잠금이 해제됨
7.7.3.2	비상잠금해제 /도어 클로저의 작동	· 승강장문 도어클로저 미설치 또는 미작동 (승강장문과 카문 연동방식의 경우) · 승강장문 도어클로저 고정불량 또는 파손 등으로 주행간섭 및 도어이탈 우려 있음
7.7.4.1	승강장문 닫힘 입증 전기안전장치	· 승강장문 도어스위치 미작동 (도어스위치 단락 등 기능 상실) · 승강장문 도어스위치 물기 유입으로 절연측정 안됨
8.3.1	카의 밀폐식 구획	· 카(벽/지붕/바닥 등) 구획 안됨
8.3.2	카의 조립체	· 카 상부 또는 카 바닥 붕괴 있음

검사항목	검사대상	소형화물용 불합격 내용
8.6.3	카문 가이드 등	· 승강장문 가이드슈 없음 (한 개의 문짝 가이드슈 1개 이상 없음) · 가이드슈 고정 불량으로 이탈 우려 있음 (한 개의 문짝 고정볼트 2개 이상 이탈)
9.1.5 9.9.4.5	매다는 장치(로프) 파손 상태	· 스트랜드 1개 이상의 파단
9.2.2.1	매다는 장치(로프) 끝부분의 고정(소켓)	· 주로프 고정부 이탈 또는 이탈 우려 있음
9.3.1	권상기 도르래	· 권상기 도르래 모든 홈 언더컷 잔여량 1mm 미만(언더컷이 없는 구조 제외) · 125%하중 적재 시 로프가 도르래에서 미끄러짐 · 권상기 도르래 균열 또는 파손 · 도르래가 권상기 축에서 이탈 우려 있음
9.7.1	추락방지안전장치 (전기식, 간접유압식)	· 추락방지안전장치 미작동(기능 상실) · 추락방지안전장치 한쪽만 작동됨 · 추락방지안전장치 롤러 또는 쐐기가 한쪽 없음 · 추락방지안전장치 연결기구 설치불량으로 추락방지안전장치가 작동되지 않는 구조임
9.7.2	추락방지안전장치 (직접유압식)	· 추락방지안전장치 미작동(기능 상실) · 추락방지안전장치 한쪽만 작동됨 · 추락방지안전장치 롤러 또는 쐐기가 한쪽 없음 · 추락방지안전장치 연결기구 설치불량으로 추락방지안전장치가 작동되지 않는 구조임
9.8.3.2	추락방지안전장치복귀	· 정상작동 후 복귀 안됨 · 정상작동 후 심각한 손상 있음
9.8.5	추락방지안전장치 전기적 확인	· 추락방지안전장치 안전스위치 미작동(기능 상실)
9.9.2.1	카측 과속조절기 작동	· 과속조절기 미작동(과속스위치 또는 캣치) · 과속조절기 작동속도(과속스위치 또는 캣치) 초과 (단, 이상유무 발견 시 속도 측정)
9.9.2.4.3	시험 후 과속조절기 로프/관련 부품 상태	· 정상작동 후 심각한 손상 있음 · 추락방지안전장치 작동 전 과속조절기 로프 슬립 발생

검사항목	검사대상	소형화물용 불합격 내용
9.9.3.3	시험 후 안전 로프/관련 부품 상태	· 정상작동 후 심각한 손상 있음 · 추락방지안전장치 작동 전 안전로프 슬립 발생
10.1.1	가이드 레일 및 가이드 슈 등	· 가이드 레일 고정불량으로 레일에서 카 또는 실린더 이탈 될 수 있음 · 카/균형추/실린더 가이드 슈가 레일에서 이탈되는 구조임
10.3.1	완충기/멈춤쇠기	· 완충기 미설치 또는 고정불량으로 전도되거나 받침대로부터 이탈됨 · 고정 멈춤 쇠기 미설치 또는 미작동
10.5.1.1	파이널 리미트 스위치 (전기식 소형화물용)	· 상부 또는 하부 파이널 리미트 스위치 미작동 (기능 상실)
10.5.2.1	파이널 리미트 스위치 (유압식 소형화물용)	· 상부 파이널 리미트 스위치 미작동(기능 상실) - 리미트 스위치 모두 작동 안될 경우
12.1	구동기(유압파워유니트)	· 정상운전 안됨 · 유압파워유니트 카마다 설치 안됨
12.2.3.1.1	브레이크 시스템	· 주동력 또는 제어회로 전원 차단 시 브레이크 미작동
12.2.3.2.1	브레이크 제동 능력	· 브레이크 미작동(기능 상실) · 브레이크 감속도 초과(정지거리 등)
12.2.3.2.2	브레이크 작동 관련 부품	· 플런저 개방 또는 복귀 작동 안됨 (플런저 유격 없음) · 기타 브레이크 작동 관련 주요부품 등의 심각한 손상 있음 · 브레이크 라이닝 심한 마모(리벳과 드럼 접촉)
12.2.7	로프/체인 이완 감지장치 (포지티브 방식)	· 주로프/체인 이완 감지장치 미작동 (이완 감지 못하는 등 기능 상실)
12.3.2.3.1	램 정지수단	· 램 이탈방지장치 미설치 또는 미작동 · 램 이탈방지 정지스위치 미작동
12.3.2.5.1	다단 잭 램 정지수단	· 램 이탈방지장치 미설치 또는 미작동
12.3.3.1.1	배관	· 압력배관 기름누설 과다로 정상 착상 안됨
12.3.5.2.2	체크밸브 작동	· 체크밸브 미작동 (전원 차단 시 제위치 유지 안됨)
12.3.5.5.1	럽처밸브	· 럽처밸브 미작동(비상정지장치 미설치 시)

검사항목	검사대상	소형화물용 불합격 내용
12.3.5.6.1	유량제한기	· 유량제한기 미작동 (추락방지장치 미설치 시)
12.3.9.1.1	수동조작비상하강밸브	· 수동조작비상하강밸브 미작동
12.3.12	전동기 공회전 방지장치	· 공회전방지장치 미작동
12.3.13	로프/체인 이완 감지장치 (간접 유압식)	· 주로프/체인 이완 감지 정지스위치 미작동 (이완 감지 못하는 등 기능 상실)
13.1.3	전기설비의 절연저항	· 각 회로 절연저항 측정값 기준 미만
14.1.2.1.1 14.1.2.4	전기안전장치 등	· 제어회로의 이상으로 인한 오동작 발생 · 안전과 관련회로를 인위적으로 단락시킨 경우 · 전기안전장치 작동 시 구동기 정지 안됨
14.2.1.3	전기적 크리핑방지시스템	· 전기적 크리핑방지시스템 미작동 (자동착상 동시 미작동 시)
14.2.2.1	정지장치 (피트/카 지붕위/승강로 내부)	· 정지장치 미작동(기능 상실)
※ 추가사항 위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨(승강기안전기준에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)		

5. 별표26 수직형 휠체어리프트 안전기준

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.1.4.1.2	기계적 고정장치 (카 위 작업구역)	· 기계적 고정장치 미설치 · 기계적 정지기구 미설치 · 전기안전장치 미설치 · 전기안전장치 미작동
5.1.4.1.3 5.1.4.2.3	비상운전 및 동적시험	· 승강로 외부에 조작설비 미설치 · 비상운전 및 동적시험(제동시험, 추락방지장치, 권상시험 등) 작동 안됨
5.1.4.2.1	기계적인 고정장치 (카 아래 작업구역)	· 기계적 고정장치 미설치 · 기계적 정지기구 미설치 · 전기안전장치 미설치 · 전기안전장치 미작동 · 정격하중에 견디어 지지할 수 없음
5.1.6	정격하중	· 정격하중이 250kg 미만 · 250kg/㎡ 미만, 최대허용하중은 500kg 이상
5.1.7	과부하 감지	· 설치 안됨 · 정격하중에 75kg 초과시 감지 안됨
5.1.8.1	카 내부바닥 면적	· 카의 유효면적 2㎡ 이상
5.1.8.3	플랫폼 길이	· 1400mm 미만(일반인 접근 건물)
5.1.8.4	출입구 유효폭	· 800mm 미만 · 900mm 미만(일반인 접근 건물) · 650mm 미만(입식 단독형) · 325mm 미만(행정 500mm 이하)
5.1.10.1	내구성	· 영구변형 있음 · 내구성 없음
5.1.10.2	주행안내레일의 부품과 이음부	· 편하중 변형에 견디지 못함 · 정상운행에 영향을 미침
5.2.1.4	주행안내 레일 일반사항	· 카 유지 못함 · 카 유도 못함
5.3.1.1	추락방지안전장치 일반사항	· 카에 설치 안됨

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 작동 안됨
		· 하강방향 움직임에 해제됨 · 장력 감소시 해제됨 · 150mm 초과 · 5°를 초과하는 경사변화 발생
5.3.1.2	추락방지안전장치의 작동	· 카의 정격속도 0.3m/s을 초과해도 작동 안됨 · 매단는 장치의 파단 또는 이완으로 작동하는 구조 아님
5.3.1.3	추락방지안전장치의 복귀	· 상승방향 외의 움직임에 복귀됨 · 복귀 후 재기능 유지 안됨
5.3.1.5	전기안전접점	· 미설치 · 전기안전접점 작동 안됨 · 기기 재기동 방지할 수 없음
5.3.2	과속조절기 일반사항	· 미설치 · 작동 안됨 · 전기안전장치 작동 안됨
5.4.1.1	구동방식의 종류	· 규정된 구동방식 아님
5.4.1.2	구동장치	· 상하주행 동력장식 아님
5.4.1.3	기어식 구동기	· 마모와 피로를 고려한 설계 안됨 · 고정방법이 불량
5.4.1.4 5.4.1.5	체인, 벨트 동력전달장치	· 출력단기어가 부하측에 걸리지 않음 · 자기유지형이 아님 · 브레이크를 동력전달 체인 또는 벨트의 부하측에 위치하지 않음 · 최소 2열 미만 체인 또는 2개 미만의 벨트를 사용 · 파단 시 동력을 차단하지 않음 · 벨트 이완을 완전히 감지하지 못함
5.4.1.6	로프(체인)이완 감지장치	· 이완 감지장치 미설치 · 이완 시 동력 차단 못함

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 장력 재조정 전에 카가 기동함
5.4.2.1	브레이크 일반사항	· 전자기계브레이크 장착 안됨 · 정격하중 125% 과부하시 정지상태 유지안됨 · 브레이크 작동 불량
5.4.2.2	전자기계 브레이크	· 브레이크 작동 부품 체결이 확실하지 않음 · 라이닝 정상마모 시 체결력이 약화됨 · 전원차단 시 브레이크 작동 안됨 · 압축스프링이 아님 · 압축스프링이 적절히 지지 안됨
5.4.4.3	랙-피니언 구동방식의 추가요건(구동 피니언)	· 피니언이 출력축에 장착 안됨
5.4.4.4	구동 랙	· 랙이 양끝단에 부착 안됨 · 랙이 안전하게 부착 안됨 · 물림을 정확하게 유지시키는 장치 미설치 · 물림이 정확하지 않음 · 랙의 접합 연결부위 정렬 불량
5.4.5.2	로프 또는 체인에 의한 구동방식 추가요건 (로프와 체인)	· 로프직경 6mm 미만 · 현수로프 안전율 12 미만 · 현수체인 안전율 10미만 · 현수로프와 현수체인 2가닥 미만
5.4.5.4.1	도르래, 드럼 및 스프라킷	· 도르래 또는 드럼의 피치직경과 현수로프 공칭직경 사이의 비 25배 미만
5.4.5.4.3	스프로킷	· 이가 16개 미만 · 이물림이 8개 미만 · 물림각이 140° 미만
5.4.5.4.3	스프로켓	· 이가 16개 미만 · 이물림이 8개 미만 · 권부각이 140° 미만 · 구동체인휠이 구동축에 부착 안됨
5.4.5.5	로프와 체인 사이의 장력	· 로프 또는 체인 장력 균등화 장치 미설치

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.6 5.4.6.1	스크류-너트 구동방식 추가요건 (카의 자유낙하 또는 과속하강에 대비한 예방조치)	· 자유낙하 및 과속하강 예방 장치 미설치 · 작동 안됨
5.4.6.1.3.2	추락방지안전장치 일반사항	· 작동안됨 · 과속조절기의 작동속도에서 적재한 카의 스크류와 너트 사이의 상대회전을 정지시키지 못하고 카를 정지상태로 유지 못함 · 스크류 좌굴안전율이 3 미만
5.4.6.1.3.5	감속	· 평균 감속도 0.2g~1g 범위 기준 미달
5.4.6.1.3.6.1	추락방지안전장치의 복귀	· 카의 상승에 의해서만 가능하지 않음
5.4.6.1.3.6.2	추락방지장치의 복귀후	· 정상적인 복귀상태 유지 안됨
5.4.6.1.3.8	카 바닥 기울기	· 5°를 초과하는 경사변화 발생
5.4.6.1.3.9	전기적 확인	· 전기안전장치 작동 안됨
5.4.6.1.4	안전너트	· 2차너트 설치 안됨 · 구동너트 고장 시 동력 차단 안됨
5.4.6.2.1	가능한 구동형태	· 여러개의 스크류와 너트 사용시 불균형 발생 · 운행중인 카가 1%이상 기울어질 경우 카 정지 안됨
5.4.6.2.2.2	스크류의 설계 계산	· 인장하중 상태 안전율 5미만, 기계류와 카에 의해 최대하중 및 회전력이 부과되는 이음부 안전율 5미만 · 좌굴 안전율 3 미만
5.4.7.3	마찰 견인 구동방식 추가요건(견인)	· 정격하중의 25% 추가에서 견인 안됨 · 마모시 견인력이 자동 유지 안됨
5.4.8.1.6 5.4.8.1.7	유도체인 구동방식 추가요건	· 체인 안전율 3 미만 · 좌굴 안전율 3 미만
5.4.8.2.3	추락방지안전장치	· 설치 안됨 · 작동 안됨

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.10.2.1	유압 구동방식에 대한 추가요건(압력 계산)	· 전부하압력 2.3배 미만 · 재료의 내력응력 Rp0.2 대한 안전율 1.7 미만
5.4.10.2.2	좌굴 계산	· 전부하압력의 1.4배 미만 · 좌굴에 대한 안전율 2 미만
5.4.10.2.3	인장응력 계산	· 전부하압력의 1.4배 미만 · 재료의 내력응력 Rp0.2 대한 안전율 2 미만
5.4.10.2.4	램 행정의 한계	· 정지 수단 미설치 · 정지 시 카의 감속도 1g 초과
5.4.10.3.2	카와 램(실린더) 연결	· 램의 중량과 추가적인 동하중 지지 못함 · 연결수단 고정 안됨
5.4.10.3.3	다단 램(실린더)의 경우	· 현수되는 램의 중량과 추가되는 동하중 지지 못함 · 연결수단 고정 안됨
5.4.10.3.5	램헤드 안내	· 카의 투영면적 안에 있음
5.4.10.4.1	다단 잭	· 이탈방지 장치 미설치
5.4.10.4.4	동기화 수단	· 2개 이상의 독립된 로프 또는 체인 미설치 · 로프 안전율 12 미만 · 체인 안전율 10 미만 · 동기화 수단 파단 시 정격속도 보다 0.15m/s를 초과하는 것을 방지하는 장치 미설치
5.4.10.5.2	고정식 배관	· 전부하 압력 2.3배 미만 · 재료의 내력응력 Rp0.2 대한 안전율 1.7 미만
5.4.10.5.3	가요성 호스	· 안전율이 8 미만 · 전부하 압력의 5배에서 손상됨
5.4.10.6	전동기 정지 및 정지 상태의 확인	· 상승 운행의 경우, 2개이상 독립적인 접촉기에 의해 차단 안됨 · 하강 운행의 경우, 직렬로 연결된 2개 이상의 독립적인 전기장치에 의해 차단 안됨
5.4.10.7	카가 정지상태일 때	· 접촉기중 하나가 주 접점을 개방하지 못하거나 또는 전기장치중 하나가 개방되지 않은 경우, 추가적인 기동 방지 안됨
5.4.10.8	차단밸브	· 미설치

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.10.9	체크밸브	· 미설치 · 작동 안됨
5.4.10.11	하강방향밸브	· 미설치 · 작동 안됨
5.4.10.12.1	럽처밸브	· 럽처밸브 또는 하강을 정지시키는 장치 미설치 · 럽처밸브 구종 불량 · 연결방식 불량
5.4.10.13.1	유량제한기	· 연결방식 불량 · 카의 하강속도가 정격속도 초과 · 카의 하강 방지 못함
5.4.10.15	압력계	· 미설치
5.5.3	절연저항	절연저항 값 기준 미달
5.5.6.3	접촉기의 동작	· 브레이크 접점(B 접점)중 1개가 닫히면, 모든 메이크 접점(A 접점) 개방 안됨 · 메이크 접점(A 접점)중 1개가 닫히면, 모든 브레이크 접점(B 접점) 개방 안됨 · 접점 융착시 유지 안됨
5.5.7.1	교류 전원으로부터 직접 공급받는 전동기	· 독립된 접촉기로 차단 안됨 · 직렬로 설치 안됨 · 주접점 개방 안될 때 기동 방지 안됨
5.5.7.2	반도체 소자로 전원을 제어 및 공급하는 교류 또는 직류전동기	· 5.5.7.1항과 동일하지 않음 · 방향전환 전에 접촉기 분리 안됨 · 분리되지 않는데 움직임 방지 안됨 · 정지소자 동력 차단용 제어장치 미설치 · 정지시 에너지흐름을 차단하는 독립된 감시장치 미설치 · 감지장치 작동 안됨
5.5.7.3	전동기 및 브레이크의 공급전원 차단	· 전원공급의 고장 직후 전원공급 차단 안됨 · 전기안전장치작동 시 전원공급 차단 안됨 · 전기안전장치 작동 시 20mm 초과

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 운전지령 종료 및 주전원 공급장치 고장 시 50mm초과
5.5.9	전기고장에 대한 보호	· 전압 상실 시 오동작 유발 · 전압 강하 시 오동작 유발 · 역상 시 오동작 유발 · 절연 파괴 시 오동작 유발 · 특성값 또는 기능 변동 시 오동작 유발 · 가동철편의 기능 불량 시 오동작 유발 · 가동철편의 분리 고장 시 오동작 유발 · 접점의 개방 또는 폐쇄 시 오동작 유발 · 통전 시 정지 및 재가동 방지 안됨
5.5.10.1	전기/전자안전장치	· 작동시 즉시 정지 안됨 · 구동전동기와 제동기에 직접 작용 안됨 · 카의 움직임 방지 안됨
5.5.10.2	전기안전접점	· 회로차단장치에 의한 분리가 불확실함 · 접점 융착 시 분리 안됨 · 부품 파손 시 안전접점 단락이 쉬움
5.5.10.2.5	전도체 재질 마모	· 접점의 단선을 초래함
5.5.11	전동기의 보호	· 과부하와 과전류에 대한 전원차단장치 미설치
5.5.12.1	전기배선	· 전도체 및 케이블 규격 미달(한국산업표준) · 전도체 단면적 규격 미달(KS C IEC 60204-1)
5.5.12.4.2	단자처리	· 전도체와 절연에 손상을 줌
5.5.15.1	비상통화장치	· 비상통화장치 미설치 · 비상통화장치 작동 안됨
5.5.16.1	무선운전	· 단독으로 사용하는 구조 아님 · 타 무선제어에 응답함
5.5.17	점검운전의 제어	· 점검운전 조작반 미설치 · 점검운전 스위치 미작동 · 양방향 아님

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 정상운전 제어장치 유효 · 우발적인 작동에 보호 안됨 · 계속누르고 있을때에만 가능한 푸시버튼으로 설치안됨 · 점검운전 조작반에 비상정지스위치 미설치
5.6.6	점검문 및 트랩문	· 카 운행에 간섭 · 전기적안전장치 미설치
5.8.1	승강로 출입구	· 승강장문으로 보호 안됨
5.8.2.1	승강장문	· 승강장문 미설치 · 자동으로 닫히는 구조 아님 · 승강로 쪽으로 열림
5.8.4.5	가이드	· 이탈을 방지할 수 없는 구조 · 끼임을 방지할 수 없는 구조
5.8.4.6	문턱 및 램프	· 문턱 또는 램프 미설치
5.8.4.7	승강장문의 강도	· 300N 힘을 견딜 수 없는 구조임 · 탄성변형 15mm 초과 · 영구변형 있음 · 시험 후 안전하게 동작 안됨
5.8.5	승강장문의 잠금	· 정상운전 시 승강장문턱에서 50mm 이상 이동할 경우 승강장문 열리는 구조 · 개방된 상태로 카 출발 · 전기안전장치 미설치 · 잠금부품 작동 감시 되지 않음
5.8.5.4	접점요소와 잠금장치	· 연결상태 불량 · 고장 날 수 있는 구조임 · 조정 불가능한 구조임
5.8.5.5	잠금부품과 부착물	· 내충격성 불량
5.8.5.6	잠금부품의 물림	· 잠금 효력 감소
5.8.5.7	잠금장치 변형	· 영구변형 있음
5.8.5.8	잠금장치의 처짐	· 잠금 효력 유지 안됨

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.8.5.9	잠금장치의 설치위치	· 보호할 수 없는 구조임
5.8.6	비상 잠금해제	· 닫고 잠글 수 없는 구조임
5.8.7	문의 작동 중의 보호	· 150N 이상의 힘이 소요됨 · 10J 초과
5.9.2.2	감지날, 포토셀 또는 광커튼	· 작동 시 전원 차단 안됨 · 안전스위치 또는 안전회로 수행 안됨
5.9.5	천장	· 한 사람의 무게를 영구적 변형 없이 지지 못함
5.9.6	운전반	· 운전장치 미설치 · 쌍안정 비상정지스위치 미설치 · 비상통화장치 동작버튼 미설치
5.10.7	승강로 출입구	· 도어 미설치 · 도어 설치 불량
5.10.7.4.3	문턱 및 램프	· 문턱 또는 램프 미설치
5.10.7.4.4	승강장문의 강도	· 300N 힘을 견딜 수 없는 구조임 · 탄성변형 15mm 초과 · 영구변형 있음 · 시험 후 안전하게 동작 안됨
5.10.7.4.5	가이드	· 이탈을 방지 할 수 없는 구조 · 끼임을 방지 할 수 없는 구조
5.10.7.5	승강장문의 잠금	· 정상운전 시 승강장문턱에서 50mm 이상 이동할 경우 승강장문 열리는 구조 · 개방된 상태로 카 출발 · 전기안전장치 미설치 · 잠금부품 작동 감시 되지 않음
5.10.7.6	비상 잠금해제	· 닫고 잠글 수 없는 구조임
5.10.7.7	문 작동 중의 보호	· 150N 이상의 힘이 소요됨 · 10J 초과
5.10.8.1	카 내부 바닥 면적	· 카의 유효면적 2㎡ 이상
5.10.9.1 가)	전락방지(500mm 이하)	· 안전날개판 또는 유사장치 미설치

검사항목	검사대상	수직형 휠체어리프트 불합격 내용
5.10.9.1 나)	전락방지(500mm~2000mm)	· 안전날개판 또는 유사장치 미설치 · 방호울 미설치 · 잠금장치 미설치
5.10.9.2	안전 날개판	· 전기안전장치 미설치 · 전기안전장치 작동 안됨
5.10.9.3.1	방호울 설치 높이	· 방호울 미설치
5.10.9.3.2	방호울 잠금장치	· 300N 힘을 견딜 수 없는 구조임 · 탄성변형 10mm 초과 · 영구변형 있음
5.10.9.3.3	방호울의 구조	· 열 수 있는 구조임
5.10.9.3.4	방호울 잠금 상태	· 75mm 초과하여 움직임 · 전기안전장치 미설치 · 전기안전장치 작동안됨
5.10.9.3.5	방호울의 도어 잠금	· 잠금 효과 감소시킬 수 있음 · 잠금장치 설치위치 불량 · 보호할 수 없는 구조임 · 영구변형 있음 · 내충격성 불량
5.10.9.3.6	잠금장치 잠김상태	· 잠김 상태 유지 못함
5.10.10.1	500mm 이하의 플랫폼	· 전락방지용 방호물로 보호 안됨
5.10.10.2	500mm~2000mm사이	· 방호울 미설치
5.10.11.1	카 하부 일반사항	· 감지면 미설치

※ 추가사항

위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨(승강기안전기준에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)

6. 별표27 경사형 휠체어리프트 안전기준

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
5.1.7	정격속도	· 최대속도 0.15m/s 초과
5.1.8	정격하중	· 입석식(5.6.3항), 좌석식(5.6.2항), 복합형(5.6.1항) 정격하중이 115kg 미만 · 휠체어(5.6.4항) 정격하중이 150kg 미만
5.1.8.2	과부하 감지	· 과부하 감지 작동 안됨
5.1.9.1	내구성	· 설비에 영구변형이 발생함 · 설비에 내구성이 없음
5.1.9.2	내구성	· 편하중 변형에 견디지 못함 · 정상운전에 영향을 미침
5.2.1.1	가이드레일	· 전행정을 유도, 지지하지 않음
5.1.2.2	가이드레일	· 5°이상 기울어짐
5.1.2.3	가이드 레일	· 금속제 아님
5.2.3	접는 가이드레일	· 전기안전장치 장착 안됨 · 전기안전장치 작동 안됨
5.2.3	기계적종단 정지장치	· 설치 안됨 · 설치 불량
5.3.1.1	추락방지안전장치 일반	· 설치 안됨 · 설치 불량
5.3.1.2	추락방지안전장치 장착	· 설치 안됨 · 설치(장착)상태 불량
5.3.1.3	추락방지안전장치 해제	· 설치 안됨 · 하강방향 움직임에 해제됨 · 장력 감소시 해제됨 · 다른 기구의 움직임에 해제됨
5.3.1.4	추락방지안전장치 정지거리	· 설치 안됨 · 150mm 이상에서 정지함
5.3.1.4	추락방지안전장치 제동	· 설치 안됨 · 가이드레일을 붙잡지 않음
5.3.1.6	추락방지안전장치 재료	· 설치 안됨

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 금속제 또는 연성재료가 아님
5.3.1.7	추락방지안전장치 작동 시 변화	· 설치 안됨 · 5°를 초과하는 경사변화 발생
5.3.2	추락방지안전장치 작동	· 설치 안됨 · 과속감지기 설치 안됨 · 0.3m/s을 초과해도 작동 안됨
5.3.3	추락방지안전장치 복귀	· 설치 안됨 · 상승방향 외의 움직임에 복귀됨 · 복귀 후 제기능 유지 안됨
5.3.5	전기안전접점	· 설치 안됨 · 전기장치 제동 안됨 · 구동기의 기동을 방지하지 못함
5.3.6	과속감지기	· 추락방지안전장치 설치 안됨 · 과속감지기 설치 안됨 · 0.3m/s을 초과해도 작동 안됨 · 현수체인 파단, 이완에는 작동 안됨 · 마찰구동기와 조속기 마찰구동이 별개가 아님 · 1줄 현수체인식 현수체인으로 조속기를 구동함
5.3.7	회전감지기	· 과속감지기 회전 감지회로 없음 · 10초 또는 1m이내에 정지 안됨 · 1회 이상 확인 기능 없음 · 필요한 힘의 2배 미만임
5.3.8	안전너트	· 2차너트 장착 안됨 · 구동너트 파단 시 동력 차단 안됨 · 안전접점이 오염과 진동으로부터 보호 안됨
5.4.1.1	구동방식	· 안전도 동등 이상이 아님
5.4.1.2	구동장치 일반	· 비동력식임
5.4.1.3	구동유니트 일반	· 마모와 피로를 고려한 설계 안됨 · 체결방법이 불량

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.1.4	체인, 벨트 동력전달기구	· 출력단기어가 부하측에 걸리지 않음 · 자기유지형이 아님 · 브레이크가 부하측에 위치하지 않음 · 2개 미만의 벨트를 사용 · 파단 시 동력을 차단하지 않음 · 벨트 이완을 완전히 감지하지 못함
5.4.1.5	로프(체인)이완 감지장치	· 이완 감지장치 없음 · 이완 시 동력 차단 못함 · 장력 재조정 전에 카가 기동함
5.4.2.1	브레이크 일반	· 전자마찰브레이크 장착 안됨 · 20mm 이내로 정지하지 못함 · 브레이크 작동 불량 · 비정상적으로 브레이크가 개방됨
5.4.2.2	전자기계 브레이크	· 브레이크 작동 부품 체결이 확실하지 않음 · 라이닝 정상마모 시 체결력이 약화됨 · 동력공급이 중지된 경우 브레이크 개방됨 · 압축스프링이 아님 · 압축스프링이 적절히 지지 안됨
5.4.4.1	로프	· 별표8에 부적합함 · 로프 안전율 12 미만 · 로프 고정 부적합 · 로프직경 6mm 미만 · 로프연결부분 로프의 최소 파단하중의 80% 이상 못견딤 · 로프 2줄 미만임 · 로프 장력 균등화장치 없음 · 로프 마찰 구동방식임
5.4.4.2	권동 드럼	· 권동직경이 로프직경의 21배 미만임 · 권동로프가 1.5권 미만까지 풀림
5.4.4.3	풀리와 편향 풀리	· 풀리직경이 로프직경의 21배 미만임

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.5.1	구동 피니언	· 피니언이 출력축에 고정 안됨
5.4.2.5	구동 랙	· 랙이 양끝단에 부착 안됨 · 랙이 안전하게 부착 안됨 · 물림을 정확하게 유지시키는 장치 없음 · 물림이 정확하지 않음 · 랙의 심출이 정밀하지 않아 부정합이나 손상이 발생 · 랙과 피니언 안전도가 다름
5.4.6.2	체인휠(스프로켓)	· 구동체인휠이 구동축에 부착 안됨
5.4.6.3	체인, 벨트 동력전달기구	· KS B 1407에 부적합함 · 체인 안전율이 10 미만임 · 종단부 강도가 체인강도 이하임 · 체인이 2줄 미만임 · 체인장력이 균등하게 유지 안됨 · 체인 연결이 확실하지 않음
5.4.7.1	구동 스크류	· 안전율이 5 미만임 · 스크류 좌굴안전율이 3 미만임
5.4.7.2	구동 너트	· 안전율이 스크류와 동등하지 않음
5.4.7.3	스크류-너트 조립	· 한 개의 브레이크로 구동제어 안됨 · 5.4.1.4항 요건 부적합 · 회전요소가 베어링장치에 구속 안됨
5.4.7.5	안전 너트	· 자기유지형이 아님 · 추락방지안전장치를 대신하지 못함
5.4.8	마찰 견인 구동방식 추가요건	· 최대설계하중에 미끄러짐 없음을 입증안됨 · 마모시 견인력이 자동 유지 안됨
5.4.9.1	유도로프와 볼 구동방식의 추가요건	· 구속장치와 지지기구로 조합안됨에도 1줄 로프 사용함 · 로프안전율 12 미만임 · 체결된 볼의 안전율이 12 미만임 · 로프연결부분 로프의 최소 파단하중의 80% 이상 못견딤
5.4.9.2	구동 스프로킷	· 금속제로 설치 안됨

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
5.4.9.3	레일 설계	· 로프의 공칭 직경의 21배미만
5.4.9.4	로프 이완	· 전기안전장치 미설치 · 작동 안됨
5.5.1.5	절연저항	· 절연저항값 기준치 미달
5.5.2.3	개폐기의 동작	· 개방접저 폐쇄 시 모든 폐쇄접접 개방 안됨 · 폐쇄접점 개방 시 모든 개방접점 폐쇄 안됨 · 접점 융착 시 유지 안됨
5.5.2.4	방향전환 개폐기	· 방향전환 개폐기 전기적으로 인터록 안됨
5.5.3.1	전동기와 브레이크 회로	· 전동기와 브레이크 급전 독립된 개폐기로 차단 안됨 · 전동기와 브레이크 급전회로 내에서 직렬 연결 안됨 · 주개폐기 개방 안될 때 기동방지 안됨
5.5.3.2	전동기와 브레이크 회로	· 5.5.3.1항과 동일하지 않음 · 방향전환 전에 개폐기 개방 안됨 · 개폐기 비개방 시 기동 방지 안됨 · 정지소자 동력 차단용 독립 제어장치 없음 · 정지소자에 의해 동력이 차단되지 않는 경우에 감시장치 개방 안됨 · 정지소자에 의해 동력이 차단되지 않는 경우에 기동방지 안됨
5.5.3.3	전원 공급	· 전동기 브레이크 전기공급 차단상황에서 차단 안됨 · 안전접점, 안전회로 동작 시 제동거리 20mm 초과함 · 방향지시신호 종료 후, 전원공급 실패 시 정지거리 50mm 초과함
5.5.5.1	전기고장에 대한 보호	· 전압 상실 시 오동작 유발됨 · 전압 강하 시 오동작 유발됨 · 역상 시 오동작 유발됨

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 절연이상 시 오동작 유발됨 · 전기부품 고유치나 기능 변화 시 오동작이 유발됨 · 가동편 접촉불량 시 오동작 유발됨 · 가동편 분리불량 시 오동작 유발됨 · 접점융착 시 오동작이 유발됨
5.5.5.2	전기고장에 대한 보호	· 안전접점 접지회로에 통전 시 정지 및 재기동 방지 안됨
5.5.6.1	전기안전장치	· 전기안전장치 없음 · 구동전동기와 브레이크 급전에 직접작용 안함 · 기기의 동작 정지 안됨 · 전기안전장치 부적합
5.5.6.3	전기안전접점	· 직렬회로에 설치 안됨 · 기기보호회로에 설치됨
5.5.6.4	모든 전기안전접점	· 회로차단장치에 의한 접점 분리가 확실히 안됨 · 접점 융착 시 분리 안됨 · 부품 파손 시 안전접점 단락이 쉬움
5.5.6.5	전도체의 마모	· 전도체 마모 시 단락 원인이 됨
5.5.6.6	안전접점	· 단순 조작으로 접점 기능이 상실됨
5.5.8	구동 전동기의 보호	· 과전류에 대한 전원차단장치 없음
5.5.9.1	절연	· 절연성이 부적합함
5.5.10.4	안전회로	· 안전회로가 정확히 동작하지 않아도 작동함
5.5.13.1	무선 운전 방식	· 무선제어대수가 1대 초과함 · 타 무선제어방식에 응답함
5.5.13.2	송수신기 오류 검출	· 송신기에 오류 정정수단 없음 · 수신기에 오류 정정수단 없음 · 송신기 오류 정정수단 작동 불량 · 수신기 오류 정정수단 작동 불량
5.5.13.4	안전접점, 안전회로	· 지시신호를 무시하지 않음 · 20mm를 초과하여 정지함 · 정지 안됨

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
5.5.13.5	무선통신연결	· 전구간에서 유효하게 유지 안됨→8.3.3항에 따름
5.5.13.6	무선통신연결	· 신호에 이상 발생 시 안전하지 않음
5.5.13.7	무선제어시스템 안전도	· 안전도가 유지 안됨
5.5.14.1	운전장치	· 누르고 있는 동안 외에도 유효함 · 각 승강장과 카에 설치 안됨
5.5.14.2	카에서 운전조작	· 승강장 운전조작 무효화 안됨
5.5.15.1	리미트스위치와 화이날리미트스위치	· 리미트스위치, 화이날리미트 설치 안됨 · 리미트스위치, 화이날리미트 작동상태 불량 · 화이날리미트스위치가 양방향 정지 기능 안됨
5.5.16.1	비상통화장치	· 비상통화장치 미설치 · 작동 안됨
5.6.1.1	복합형 카	· 규정된 안전장치가 설치 안됨
5.6.2.5.1	감지날과 감지면 장착	· 발받침대 상승방향 끝에 설치 안됨 · 발받침대 아랫면에 설치 안됨 · 카 구조물의 상승방향과 하강방향 면에 설치 안됨 · 카의 아래에 설치 안됨 · 작동 상태 불량
5.6.2.5.3	감지날과 감지면 동작	· 전동기와 브레이크 전원차단 안됨 · 진행방향에서 정지 안됨 · 안전접점과 안전회로 작동에 의해 이루어 지지 않음
5.6.3.1.1	입석식 플랫폼	· 플랫폼 치수 미달 · 손잡이, 지지대 설치 안됨
5.6.3.5	감지날과 감지면 장착	· 플랫폼의 상승방향 끝에 설치 안됨 · 플랫폼의 아랫면에 설치 안됨 · 카 구조물의 상승방향과 하강방향 면에 설치 안됨 · 카의 아래에 설치 안됨 · 작동 상태 불량
5.6.3.5	감지날과 감지면 동작	· 전동기와 브레이크 전원차단 안됨

검사항목	검사대상	경사형 휠체어리프트 불합격 내용
		· 진행방향에서 정지 안됨 · 안전접점과 안전회로 작동에 의해 이루어 지지 않음
5.6.4.2	플랫폼의 치수	· 플랫폼 치수 미달
5.6.4.5.1	램프의 설치 및 경사도	· 램프 설치 안됨 · 램프 설치 상태 불량
5.6.4.5.2	램프의 높이	· 100mm 미만임 · 램프 없음
9.4.6.2	보호대, 램프 잠금장치	· 올려진 램프 자동 잠금 안됨 · 잠금장치 걸리지 않아도 리프트 작동함
5.6.4.7.2	경사형 휠체어리프트의 보호대	· 탈착 가능한 보호대 설치 안됨 · 보호대 설치 상태 불량
5.6.4.10	감지날과 감지판의 동작	· 플랫폼의 상승방향 끝에 설치 안됨 · 플랫폼의 아랫면에 설치 안됨 · 접은 플랫폼의 아랫면에 설치 안됨 · 카의 아래에 설치 안됨 · 작동 상태 불량
5.6.4.10	감지날, 감지판의 동작	· 전동기와 브레이크 전원차단 안됨 · 진행방향에서 정지 안됨 · 안전접점과 안전회로 작동에 의해 이루어 지지 않음
※ 추가사항 위의 불합격 항목 내용에 포함되어 있지 않은 **주요안전장치 미설치 및 카 운행이 불가능한 경우에도 불합격** 내용에 포함됨(승강기안전기준에서 경과조치에 해당하는 항목은 경과 조치 규정에 따름)		